# INFORME TÉCNICO OFICIAL
# ADREMA: A11304091

## GEOMETRÍA DEL SUELO




DISTRITO
**PE1UG2-AI1**

SUPERFICIE TOTAL
**300 m²**

FRENTE LOTE
**10 m**

INCIDENCIA ESTIMADA
**Alta**
MULTIPLICADOR DE SUELO

## OCUPACIÓN (F.O.S.)




FOS: 0.7
Representación de ocupación
en Planta Baja

## ENVOLVENTE VERTICAL NORMATIVA




**Potencial: PB + 3 Pisos**

## ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El análisis de la partida A11304091 revela un potencial urbano considerable. Con un FOS de 0.7, se puede construir hasta 210 m², permitiendo un diseño que maximice la funcionalidad del espacio. La altura de 13 m permite edificar hasta cuatro plantas, fomentando la verticalidad y la inclusión de usos mixtos. La ubicación en el distrito PE1UG2-AI1 es estratégica, facilitando el acceso a servicios y transporte. Sin embargo, es crucial considerar el impacto visual y la integración con el entorno existente para asegurar una cohesión urbana adecuada.

## POTENCIAL CONSTRUCTIVO
**PB + 3 PISOS ALTOS (13m)**

## TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR

| INDICADOR | VALOR ESTIMADO |
|---|---|
| Sup. Vendible Estimada (bruta) | **672.00 m²** |
| Costo Construcción | U$S 1050 / m² |
| Ticket Venta Promedio | U$S 2100 / m² |
| **RENTABILIDAD BRUTA** | **ALTO POTENCIAL** |

## CONCLUSIÓN FINAL

La altura máxima de 13m, con una estimación conservadora de 3m por nivel, permite la construcción de un edificio de 4 plantas (Planta Baja + 3 pisos tipo). Asumiendo una ocupación similar en las plantas superiores, la superficie bruta total estimada ascendería a 840.00 m². Aplicando un factor de eficiencia del 80% para obtener la superficie vendible, se proyectan aproximadamente 672.00 m² de superficie comercializable. Un costo de construcción promedio de U$S 1050/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR") y venta de U$S 2100/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR"), el costo total ascendería a U$S 882.000 y los ingresos por venta a U$S 1.411.200. Esto arroja un margen bruto significativo de U$S 529.200.