INFORME TÉCNICO OFICIAL
ADREMA: A10627651

GEOMETRÍA DEL SUELO



DISTRITO
EM.2

SUPERFICIE TOTAL
350 m²

FRENTE LOTE
10 m

INCIDENCIA ESTIMADA
Media
MULTIPLICADOR DE SUELO

OCUPACIÓN (F.O.S.)



FOS: 0.7
Representación de ocupación
en Planta Baja

ENVOLVENTE VERTICAL NORMATIVA



Potencial: PB + 3 Pisos

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El FOS de 0.7 permite una edificación de 245 m². Según normativa, se requieren retiros de 3 m en el frente, 2 m en el fondo y 1.5 m en los laterales. Esto asegura una adecuada ventilación y luz natural, contribuyendo al entorno urbano.

POTENCIAL CONSTRUCTIVO

PB + 3 PISOS ALTOS (12m)

TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR

INDICADOR	VALOR ESTIMADO
Sup. Vendible Estimada (bruta)	**1400.00 m²**
Costo Construcción	U$S 1050 / m²
Ticket Venta Promedio	U$S 2100 / m²
RENTABILIDAD BRUTA	**ALTO POTENCIAL**

CONCLUSIÓN FINAL

La altura máxima de 12m, con una estimación conservadora de 3m por nivel, permite la construcción de un edificio de 4 niveles (Planta Baja + 3 pisos tipo). Asumiendo una ocupación similar en las plantas superiores, la superficie bruta total estimada ascendería a 1750.00 m². Aplicando un factor de eficiencia del 80% para obtener la superficie vendible, se proyectan aproximadamente 1400.00 m² de superficie comercializable. Con un costo de construcción promedio de U$S 1050/m² y venta de U$S 2100/m², el costo total ascendería a U$S 1.837.500 y los ingresos por venta a U$S 2.940.000. Esto arroja un margen bruto significativo de U$S 1.102.500.