INFORME TÉCNICO OFICIAL
ADREMA: A10939431

GEOMETRÍA DEL SUELO

DISTRITO
EM.2

SUPERFICIE TOTAL
300 m²

FRENTE LOTE
10 m

INCIDENCIA ESTIMADA
A DETERMINAR
MULTIPLICADOR DE SUELO

OCUPACIÓN (F.O.S.)



FOS: 0.7
Representación de ocupación
en Planta Baja

ENVOLVENTE VERTICAL NORMATIVA



Potencial: PB + 2 Pisos

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El análisis detallado de inteligencia artificial se encuentra temporalmente no disponible debido a la alta demanda del servicio. Los datos normativos, gráficos de ocupación y volumetría presentados en este informe son precisos y surgen directamente de la normativa vigente.

POTENCIAL CONSTRUCTIVO

PB + 2 PISOS ALTOS (9m)

TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR

INDICADOR	VALOR ESTIMADO
Sup. Vendible Estimada (bruta)	**504.00 m²**
Costo Construcción	U$S 1050 / m²
Ticket Venta Promedio	U$S 2100 / m²
RENTABILIDAD BRUTA	**ALTO POTENCIAL**

CONCLUSIÓN FINAL

La altura máxima de 9m, con una estimación conservadora de 3m por nivel, permite la construcción de un edificio de 3 plantas (Planta Baja + 2 pisos tipo). Asumiendo una ocupación similar en las plantas superiores, la superficie bruta total estimada ascendería a 630.00 m². Aplicando un factor de eficiencia del 80% para obtener la superficie vendible, se proyectan aproximadamente 504.00 m² de superficie comercializable. Un costo de construcción promedio de U$S 1050/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR") y venta de U$S 2100/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR"), el costo total ascendería a U$S 661.500 y los ingresos por venta a U$S 1.058.400. Esto arroja un margen bruto significativo de U$S 396.900.